

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	四层		
1.5	五层		
1.6	警察通道楼梯间		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	172873.51	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	143412.87	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第2页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010807005001	钢防盗网	1、钢防盗网制作安装	m2	27.248			
10	011405001001	防盗网刷银色漆	1、金属面 涂银色酯胶清漆 2遍	m2	452.466			
		地面工程						
11	011101005001	防滑自流平地面	1、环氧防滑自流平涂层 厚度3mm	m2	102.408			
		立面工程						
12	011406003001	晒衣场墙面修复	1、成品腻子粉(一般型)Y 型 墙面 满刮2遍	m2	56.914			
13	011406001001	墙面白色无机涂料	1、乳胶漆底油1遍面油2 遍 抹灰面 墙柱面 2、品牌：立邦	m2	125.624			
14	011406001002	独立柱白色无机涂 料	1、乳胶漆底油1遍面油2 遍 抹灰面 独立柱 2、品牌：立邦	m2	5.440			
15	011105003001	黑色瓷砖踢脚线	1、铺贴陶瓷地砖 100*800*10mm黑色抛光瓷 砖踢脚 预拌水泥砂浆 1:3	m2	4.217			
		天棚工程						
16	011406003002	天棚破损修补	1、成品腻子粉(一般型)Y 型 天棚面 满刮2遍	m2	914.576			
17	011406001003	无机涂料天棚	1、无机涂料2遍 抹灰面 天棚面 2、品牌：立邦	m2	4572.867			
		其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第4页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011405001002	防盗网刷银色漆	1、金属面 涂银色酯胶清漆 2遍	m2	476.982			
		地面工程						
28	011101005002	防滑自流平地面	1、环氧防滑自流平涂层 厚度3mm	m2	102.408			
		立面工程						
29	011406001004	墙面白色无机涂料	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 2、品牌：立邦	m2	125.624			
30	011406001005	独立柱白色无机涂料	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 独立柱 2、品牌：立邦	m2	5.440			
31	011105003002	黑色瓷砖踢脚线	1、铺贴陶瓷地砖 100*800*10mm黑色抛光瓷 砖踢脚 预拌水泥砂浆 1:3	m2	4.217			
		天棚工程						
32	011406003004	天棚破损修补	1、成品腻子粉(一般型)Y 型 天棚面 满刮2遍	m2	734.032			
33	011406001006	无机涂料天棚	1、无机涂料2遍 抹灰面 天棚面 2、品牌：立邦	m2	2618.993			
34	011406001007	防水无机涂料天棚	1、防水无机涂料2遍 抹灰面 天棚面 2、品牌：立邦	m2	1051.154			
		其他装饰工程						
35	011505002002	晒衣架	1、不锈钢晾衣杆	套	6.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第5页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三层						
		拆除工程						
36	011601001005	水泥层板拆除	1、水泥层板拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m3	2.213			
37	011601001006	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m3	9.097			
38	011604002002	墙面抹灰铲除	1、立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	43.781			
39	011604003003	天棚抹灰铲除	1、天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	27.781			
40	011610002007	防盗网拆除	1、防盗网拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	10.218			
41	011610002008	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	10.218			
42	011610002009	开窗洞	1、墙体开门窗洞口 180墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	17.030			
		门窗工程						
43	010807001003	铝合金推拉窗	1、铝合金推拉窗制作安装 2、型号：铝合金推拉窗 ，6mm钢化玻璃	m2	27.248			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第7页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
53	011601001007	水泥层板拆除	1、水泥层板拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m3	2.213			
54	011601001008	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m3	31.250			
55	011609002001	铝合金玻璃隔墙拆除	1、隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	86.224			
56	011605002001	墙面瓷砖拆除	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	257.161			
57	011605002002	瓷砖踢脚线拆除	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	3.130			
58	011604003004	天棚抹灰铲除	1、天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	513.552			
59	011610002010	防盗网拆除	1、防盗网拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	10.218			
60	011610002011	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	10.218			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第8页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011610002012	开窗洞	1、墙体开门窗洞口 180墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	17.030			
		砌砖及间墙工程						
62	010401003001	200mm轻质砖内墙	1、轻质砖内墙 墙体厚度 200mm	m3	29.015			
63	010502002001	构造柱	1、构造柱(普通预拌混凝土 C25)	m3	0.680			
64	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 螺纹钢 12-14	t	0.080			
65	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 10以内	t	0.040			
66	010515001003	构造柱植筋 14	1、植筋 钢筋直径 14mm	根	20.000			
		门窗工程						
67	010809004001	人造石窗台	1、窗台板 天然石材 厚25mm(预拌水泥砂浆 1:3) 2、面层材料:白色抛光 人造石英石 20mm	m2	39.510			
68	010807001005	铝合金固定窗	1、铝合金固定窗制作安 装 2、型号:80系列1.2mm型 材,6+6mm夹胶超白钢化 玻璃	m2	20.640			
69	010807001004	铝合金推拉窗	1、铝合金推拉窗制作安 装 2、型号:铝合金推拉窗 ,6mm钢化玻璃	m2	27.248			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第9页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010802001001	钢质木纹转印防火门 (DM-01、02、03)	1、钢质木纹转印防火门 2.5mm钢板 2、特殊五金门锁安装 整体门锁 含拉手 (坚朗KL-MA5860) 3、特殊五金闭门器安装 暗装 4、特殊五金门磁吸安装 (坚朗KL-MX512)	m2	22.855			
71	010801004001	木质防火门 (DM-04)	1、普通木质单扇防火门 2、特殊五金门锁安装 整体门锁 含拉手 (坚朗KL-MA5860) 3、特殊五金闭门器安装 暗装 4、特殊五金门磁吸安装 (坚朗KL-MX512)	m2	2.290			
72	010804005001	不锈钢格栅门 (DM-05)	1、不锈钢格栅门	m2	4.925			
73	010807005004	钢防盗网	1、钢防盗网制作安装	m2	27.248			
74	011405001003	防盗网刷银色漆	1、金属面 涂银色酯胶清漆 2遍	m2	443.050			
75	011405001004	铁门刷银色漆	1、金属面 涂银色酯胶清漆 2遍	m2	21.840			
		地面工程						
76	011101005004	防滑自流平地面	1、环氧防滑自流平涂层 厚度3mm	m2	102.408			
77	011101005005	环氧自流平楼地面	1、环氧自流平地面 厚度3mm 平地面	m2	1445.655			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第10页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011102003001	卫生间抛光砖地面	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 结合层厚度20mm(预拌水泥砂浆 1:3) 2、面层材料:瓷质抛光砖 300×300*12	m2	195.150			
		立面工程						
79	011406001011	墙面白色无机涂料	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 2、品牌:立邦	m2	3384.314			
80	011406001012	独立柱白色无机涂料	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 独立柱 2、品牌:立邦	m2	331.840			
81	011105003004	黑色瓷砖踢脚线	1、铺贴陶瓷地砖 100*800*10mm黑色抛光瓷 砖踢脚 预拌水泥砂浆 1:3	m2	11.237			
82	011204003001	瓷砖墙面修复	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内(预拌水泥砂浆 1:3) 2、面层材料:白色抛光 砖200*300	m2	140.985			
83	011205002001	独立柱面瓷砖修复	1、独立梁柱面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内(预拌水泥砂浆 1:3) 2、面层材料:白色抛光 砖200*300	m2	23.355			
84	011105003005	瓷砖踢脚线修复	1、铺贴陶瓷地砖 100*800*10mm黑色抛光瓷 砖踢脚 预拌水泥砂浆 1:3	m2	3.130			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第12页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011505001002	洗脸盆	1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、水龙头 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15	套	1.000			
94	011505001003	马桶	1、坐式大便器安装 连体水箱 2、连体坐便器 3、连体坐便器进水阀配件 4、坐便器盖板 5、螺纹管件 DN15 6、金属软管 DN15 7、角型阀(带铜活) DN15	套	1.000			
		五层						
		拆除工程						
95	011601001009	水泥层板拆除	1、水泥层板拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m3	2.213			
96	011601001010	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m3	31.250			
97	011609002002	铝合金玻璃隔墙拆除	1、隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	86.224			
98	011605002003	墙面瓷砖拆除	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	257.161			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第13页， 共20页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第14页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
109	010809004002	人造石窗台	1、窗台板 天然石材厚25mm(预拌水泥砂浆1:3) 2、面层材料：白色抛光人造石英石 20mm	m2	39.510			
110	010807001006	铝合金固定窗	1、铝合金固定窗制作安装 2、型号：80系列1.2mm型材，6+6mm夹胶超白钢化玻璃	m2	20.640			
111	010807001007	铝合金推拉窗	1、铝合金推拉窗制作安装 2、型号：铝合金推拉窗，6mm钢化玻璃	m2	27.248			
112	010802001002	钢质木纹转印防火门（DM-01、02、03）	1、钢质木纹转印防火门2.5mm钢板 2、特殊五金门锁安装整体门锁含拉手（坚朗KL-MA5860） 3、特殊五金闭门器安装暗装 4、特殊五金门磁吸安装（坚朗KL-MX512）	m2	22.855			
113	010801004002	木质防火门（DM-04）	1、普通木质单扇防火门 2、特殊五金门锁安装整体门锁含拉手（坚朗KL-MA5860） 3、特殊五金闭门器安装暗装 4、特殊五金门磁吸安装（坚朗KL-MX512）	m2	2.290			
114	010804005002	不锈钢格栅门（DM-05）	1、不锈钢格栅门	m2	4.925			
115	010807005005	钢防盗网	1、钢防盗网制作安装	m2	27.248			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第15页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011405001005	防盗网刷银色漆	1、金属面 涂银色酯胶清漆 2遍	m2	443.050			
117	011405001006	铁门刷银色漆	1、金属面 涂银色酯胶清漆 2遍	m2	21.840			
		地面工程						
118	011101005006	防滑自流平地面	1、环氧防滑自流平涂层 厚度3mm	m2	102.408			
119	011101005007	环氧自流平楼地面	1、环氧自流平地面 厚度3mm 平地面	m2	1445.655			
120	011102003002	卫生间抛光砖地面	1、楼地面陶瓷地砖(每块 周长mm) 1300以内 水泥砂浆 结合层厚度20mm(预拌水 泥砂浆 1:3) 2、面层材料:瓷质抛光 砖 300×300*12	m2	195.150			
		立面工程						
121	011406001015	墙面白色无机涂料	1、乳胶漆底油1遍面油2 遍 抹灰面 墙柱面 2、品牌:立邦	m2	3384.314			
122	011406001016	独立柱白色无机涂 料	1、乳胶漆底油1遍面油2 遍 抹灰面 独立柱 2、品牌:立邦	m2	331.840			
123	011105003006	黑色瓷砖踢脚线	1、铺贴陶瓷地砖 100*800*10mm黑色抛光瓷 砖踢脚 预拌水泥砂浆 1:3	m2	11.237			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第16页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011204003003	瓷砖墙面修复	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内(预拌水泥砂浆 1:3) 2、面层材料：白色抛光砖200*300	m2	140.985			
125	011205002002	独立柱面瓷砖修复	1、独立梁柱面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内(预拌水泥砂浆 1:3) 2、面层材料：白色抛光砖200*300	m2	23.355			
126	011105003007	瓷砖踢脚线修复	1、铺贴陶瓷地砖 100*800*10mm黑色抛光瓷 砖踢脚 预拌水泥砂浆 1:3	m2	3.130			
127	011204003004	卫生间瓷砖墙面	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内(预拌水泥砂浆 1:3) 2、面层材料：白色抛光砖200*300	m2	53.300			
		天棚工程						
128	011406003008	天棚破损修补	1、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍	m2	513.552			
129	011406001017	无机涂料天棚	1、无机涂料2遍 抹灰面 天棚面 2、品牌：立邦	m2	2567.747			
130	011406001018	防水无机涂料天棚	1、防水无机涂料2遍 抹灰面 天棚面 2、品牌：立邦	m2	912.275			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第17页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011302001006	300*300铝扣板天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300平面 2、方型铝扣板面层 300×300×0.8mm	m2	10.145			
132	011302001007	600*600铝扣板天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面 2、方型铝扣板面层 600×600×0.8mm	m2	141.020			
		其他装饰工程						
133	011505002005	晒衣架	1、 不锈钢晾衣杆	套	6.000			
134	011505001004	带龙头不锈钢水槽	1、带龙头不锈钢水槽成品安装(200*50*80cm ,带5个单冷龙头)	套	4.000			
135	011505001005	洗脸盆	1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、水龙头 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15	套	1.000			
136	011505001006	马桶	1、坐式大便器安装 连体水箱 2、连体坐便器 3、连体坐便器进水阀配件 4、坐便器盖板 5、螺纹管件 DN15 6、金属软管 DN15 7、角型阀(带铜活) DN15	套	1.000			
		警察通道楼梯间						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第18页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011608001001	铲除木扶手油漆面	1、铲除木扶手油漆面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m	40.000			
138	011403001001	木扶手油漆	1、修补破损面层，刷油漆两遍	m	40.000			
139	011604003006	天棚抹灰铲除	1、天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km	m2	600.000			
140	011406001019	无机涂料天棚	1、无机涂料2遍 抹灰面天棚面 2、品牌：立邦	m2	600.000			
		措施项目						
	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护措施费						
141	粤011701012003	墙柱面活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	154.618			
142	粤011701012004	天棚活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	3517.590			
143	粤011701012005	墙柱面活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	154.618			
144	粤011701012006	天棚活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	2823.190			
145	粤011701012007	墙柱面活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	154.618			
146	粤011701012008	天棚活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	106.830			
147	粤011701012009	墙柱面活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	5558.318			
148	粤011701012010	天棚活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	2934.935			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装修工程

标段:

第19页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	粤011701012011	墙柱面活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	5558.318			
150	粤011701012012	天棚活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	2828.105			
151	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
152	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
153	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
154	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
155	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
156	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
157	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
158	SGBD001	施工便道		m	1.000			
159	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
160	011702003002	构造柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内	m2	13.600			
161	011702003003	构造柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内	m2	13.600			
162	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1、多层建筑物 机械垂直运输高度 20m以内	项	1.000			
163	011707004001	二次搬运		项	1.000			
164	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
165	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装
工程名称：修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费						
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	13.00				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)	30.00				
		小计						
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装
修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	143412.87		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与 施工机具费之和的7.00% 计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算 ；省级质量奖7.5%计算 ；国家级质量奖12%计算 ；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处 置企业(单位)收取的消 纳费列入其他项目费用 中，按照市场、工程情 况预估，列明单价与工 程量。
10	其他费用			
总计				

规费、税金项目计价表

工程名称：广东省未成年犯管教所西监管区综合楼修缮工程-装
修工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：